

CONVENIO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 PROPONENTE: MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ - CNPJ nº 44.555.027/0001-16
 OBJETO: Infraestrutura Urbana - Recuperação de Vias Públicas - Recapeamento em CBUQ

LOCAL:- Vias Públicas do Município - Pirajuí/SP

Planilha Orçamentária

ITEM	FONTE	CODIGO	Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Data-Base 11/2017 Preço Total	Valor c/ BDI 24,38 (%)	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	CPOS	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada c/ pintura em esmalte sintético	6,00	m ²	686,36	4.118,16	5.122,17	
1.2	CPOS	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	48.252,00	m ²	0,54	26.056,08	32.408,55	
							SUBTOTAL	30.174,24	
2			RECAPEAMENTO - PAVIMENTAÇÃO CBUQ						
2.1	CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	48.252,00	m ²	3,23	155.853,96	193.851,16	
2.2	CPOS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto usinado a quente - CBUQ	1.447,56	m ³	759,10	1.098.842,80	1.366.740,67	
2.3	CPOS	05.10.026	Transporte de material (massa asfáltica) por caminhão para distancia superior a 20 km (60 km)	86.853,60	m ³ xkm	0,90	78.168,24	97.225,66	
							SUBTOTAL	1.332.865,00	
							PREÇO TOTAL S/ BDI	1.363.039,24	1.695.348,20
ITEM COMPONENTE DO BDI									
X	TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO			0,74	%				
X	TAXA DE RISCO			0,60	%				
Y	TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS			1,00	%				
X	TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			3,80	%				
Z	TAXA DE LUCRO			7,00	%				
I	TAXA DE TRIBUTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB (INSS))			8,65	%				
							BDI	24,38%	
							PREÇO TOTAL C/ BDI	1.695.348,20	1.695.348,20

FONTE DE PESQUISA CPOS
 BOLETIM 171 -CPOS
 DATA-BASE: NOVEMBRO/2017

Responsável proponente:
 CÉSAR HENRIQUE FIALA DA CUNHA
 PREFEITO MUNICÍPIO PIRAJUÍ


 Responsável Técnico:
 ANDRÉA GRACIA GUARNIERI
 ENG.º CIVIL - CREA/SP 5060662839